



MANUTENZIONE STRAORDINARIA INCREMENTATIVA, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E
ADEGUAMENTO UFFICI

Edificio angolo Via San Pietro Martire e Via Guido da Castello
Reggio Emilia

PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI TERMICI

1° Stralcio

GRUPPO DI PROGETTAZIONE



Progetto architettonico:
LABORATORIO DI ARCHITETTURA Arch. Roberta Casarini
coll. Arch. Giulia Ugolotti



Progetto impianti termici e sanitari:
CHP ENGINEERING Ing. Alex Ferretti



Progetto impianti elettrici:
RESTART PROGETTI Per.Ind. Luca Catellani

CONTENUTO

SCALA

DATA

TAVOLA NR.

Computo Metrico Estimativo - Impianti meccanici

-

20.04
2017

E.1

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORIA CORPO</u>			
	IMPIANTI MECCANICI - STRALCIO 1 (SpCat 6)			
	Opere generali (Cat 8)			
	Impianto idrico sanitario (SbCat 8)			
1 02_IM_NP_21	Rimozione e smaltimento di apparecchi sanitari esistenti Oneri di rimozione di accessori ed apparecchi sanitari per la sostituzione con materiale di nuova fornitura e posa in opera. Nel prezzo si intendono compresi: - Rimozione, trasport ... ura e materiale, pulizia delle aree, il tutto necessario a rendere il lavoro svolto e finito a perfetta regola d'arte.	SOMMANO a corpo	1,00	227,10
				227,10
	Piano primo (Cat 7)			
2 1M.11.020.0040.a	Gruppi d'erogazione per lavabo - a bordo lavabo da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a bocca fissa con rompigetto e scarico a saltarello, 2 tubi cromati d'allacciamento con rosetta, guarnizioni Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a bocca fissa con rompigetto e scarico a saltarello, 2 tubi cromati d'allacciamento con rosetta, guarnizioni	SOMMANO cad	1,00	80,42
				80,42
3 1M.11.010.0030.g	Sistemi d'erogazione per vaso igienico: - cassetta di lavaggio esterna alta capacità minima 10 l, completa di gruppo di scarico con comando a parete o a pavimento, coperchio d'ispezione, tubo d'allacciamento al vaso, canotto con rosone e guarnizioni Sistemi d'erogazione per vaso igienico: - cassetta di lavaggio esterna alta capacità minima 10 l, completa di gruppo di scarico con comando a parete o a pavimento, coperchio d'ispezione, tubo d'allacciamento al vaso, canotto con rosone e guarnizioni	SOMMANO cad	4,00	124,17
				496,68
4 1M.11.010.0040.a	Completamenti per vaso igienico Completamento per vaso igienico: - sedile per vaso normale in poliestere con coperchio Completamenti per vaso igienico: - sedile per vaso normale in poliestere con coperchio	SOMMANO cad	3,00	33,20
				99,60
	Piano terra (Cat 6)			
5 1M.11.010.0030.g	Sistemi d'erogazione per vaso igienico: - cassetta di lavaggio esterna alta capacità minima 10 l, completa di gruppo di scarico con comando a parete o a pavimento, coperchio d'ispezione, tubo d'allacciamento al vaso, canotto con rosone e guarnizioni Sistemi d'erogazione per vaso igienico: - cassetta di lavaggio esterna alta capacità minima 10 l, completa di gruppo di scarico con comando a parete o a pavimento, coperchio d'ispezione, tubo d'allacciamento al vaso, canotto con rosone e guarnizioni	SOMMANO cad	2,00	124,17
				248,34
6 1M.11.010.0040.a	Completamenti per vaso igienico Completamento per vaso igienico: - sedile per vaso normale in poliestere con coperchio Completamenti per vaso igienico: - sedile per vaso normale in poliestere con coperchio	SOMMANO cad	3,00	33,20
				99,60
7 1M.11.020.0010.b	Lavabi normali in vetrochina colore bianco Lavabo normale in vetrochina colore bianco, a parete da 65 x 50 cm circa, completo di mensola. Lavabi normali in vetrochina colore bianco: - a parete da 65 x 50 cm circa, completo di mensola			
	A R I P O R T A R E			1 251,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'251,74
8 1M.11.020.0040.a	Gruppi d'erogazione per lavabo - a bordo lavabo da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a bocca fissa con rompigetto e scarico a saltarello, 2 tubi cromati d'allacciamento con rosetta, guarnizioni Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a bocca fissa con rompigetto e scarico a saltarello, 2 tubi cromati d'allacciamento con rosetta, guarnizioni	SOMMANO cad 1,00	106,92	106,92
9 1M.11.020.0050.a	Gruppi di scarico per lavabo Gruppo di scarico per lavabo, a saltarello da 1"1/4, composto da: sifone ispezionabile con canotto e rosone, guarnizioni. Gruppi di scarico per lavabo: - a saltarello da 1"1/4, composto da: sifone ispezionabile con canotto e rosone, guarnizioni	SOMMANO cad 1,00	80,42	80,42
10 1M.11.020.0060.a	Completamenti per lavabi Completamento per lavabo: - colonna lavabo a parete. Completamenti per lavabi: - colonna lavabo a parete	SOMMANO cad 1,00	45,46	45,46
11 D.07.05.01.b	Opere generali (Cat 8) Assistenza muraria impianti, comprendente lo scarico in c ... azione, distribuzione e scarico, queste fino alle colonne. Assistenza muraria impianti, comprendente lo scarico in cantiere, l'accatastamento, la custodia, il sollevamento di tutti i materiali e le apparecchiature, il ponteggio (quando già ... avelli, scaldabagni, pompe ecc.), comprese le reti di alimentazione, distribuzione e scarico, queste fino alle colonne.	SOMMANO % 1'299,00	40,00	519,60
	Parziale LAVORI A CORPO euro			2'046,31
	T O T A L E euro			2'046,31
	A R I P O R T A R E			

